

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO
PARKU JANA PAWŁA II - PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY

Adres obiektu budowlanego: Łomża , dz. nr 12173/20 (rejon ulic:B.Prusa, J.Bema i W.Reymonta)

Zamawiający: MIASTO ŁOMŻA, 18-400 ŁOMŻA , Stary Rynek 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY PORZĄDKOWE , RENOWACJA TRAWNIKA , ŚCIÓŁKOWANIE RABAT	
2. URZĄDZENIE ZIELENI - SADZENIE KRZEWÓW I DRZEW LIŚCIASTYCH	
3. MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ ELEMENTÓW DLA PTAKÓW I OWADÓW	

WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ NA TERENIE PRZYLEGLYM DO
PARKU JANA PAWLA II - PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. ROBOTY PORZĄDKOWE , RENOWACJA TRAWNIKA , ŚCIÓŁKOWANIE RABAT		
1	KNR 2-01 0121-02		Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace przy tyczeniu , profilowaniu i wyrównaniu terenu	ha	0,200
			0,2		0,20000
2	KNR 2-21 0111-01		Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.	4,000
			4		4,00000
3	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - wywiezienie ściętych drzew	m3	6,000
			4*1,5		6,00000
4	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km - wywóz na dalsze 4 km Krotność-8	m3	48,000
			6*8		48,00000
5	KNR 2-21 0202-01		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym	m2	150,000
			150		150,00000
6	KNR 2-21 0401-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	150,000
			150,00		150,00000
7	KNR 2-21 0209-01		Ręczne rozrzucenie kory przekompostowanej na terenie płaskim; grubość warstwy 6 cm + położenie warstwy agrowłókniny - kalkulacja zastępcza	ha	0,200
			0,2		0,20000
			Dział nr 2. URZĄDZENIE ZIELENI - SADZENIE KRZEWÓW I DRZEW LIŚCIASTYCH		
8	KNR 2-21 0302-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III (zaprawa dołów do połowy); średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	1669,000
			1669		1669,00000
9	KNR 2-21 0302-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III (zaprawa dołów do połowy); średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	629,000
			488+141		629,00000
10	KNR 2-21 0302-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III (zaprawa dołów do połowy); średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	245,000
			245		245,00000
11	KNR 2-21 0302-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III (zaprawa dołów do połowy); średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	1700,000
			1700		1700,00000
12	KNR 2-21 0302-08		Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	29,000
			19+10		29,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-21 0302-08		Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	12,000
			9+3		12,00000
			Dział nr 3. MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ ELEMENTÓW DLA PTAKÓW I OWADÓW		
14	KNR 2-01 0310-02		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykopy pod stopy fundamentowe ławek i koszy na śmieci	m3	5,250
			5,25		5,25000
15	KNR 2-23 0309-01		Montaż ławki parkowej z oparciem - z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	8,000
			8		8,00000
16	KNR 2-23 0501-01		Montaż koszy na śmieci - z fundamentowaniem - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	3,000
			3		3,00000
17	KNR 2-23 0501-01		Montaż karmnika dla ptaków - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	2,000
			2		2,00000
18	KNR 2-23 0501-01		Montaż poidełek dla ptaków - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	2,000
			2		2,00000
19	KNR 2-23 0501-01		Montaż budek dla ptaków - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	2,000
			2		2,00000
20	KNR 2-23 0501-01		Montaż domków dla owadów - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	2,000
			2		2,00000
21	KNR 2-23 0501-01		Montaż domków dla trzmieli - kalkulacja zastępcza (analogiczna)	szt.	2,000
			2		2,00000