






UWAGI :
- przed wykonaniem, wszystkie wymiary z projektu należy sprawdzić ze zgodnością w naturze i dostosować do stanu faktycznego;
- panele boczne oraz górny - blacha perforowana ze stali nierdzewnej gr. 1 mm, perforacja: RV 1,2-2,5;
- stelaż z profili stalowych 30 x 50 x 2 mm
- kółka do powierzchni twardych, w kolorze szarym lub czarnym o podwyższonej wytrzymałości wyposażone w hamulce umożliwiające unieruchomienie wieszaków.



| | | | |
|--|--|--|-----------|
| Inwestor | | | |
| MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża | | | |
| Nazwa i adres Obiektu budowlanego | PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALĘ KULTURY W ŁOMŻY na działce o nr ewid.gr.10392, 10393 Obręb ewid. Łomża 1 nr 206201_1.0001 | Data | 1.02.2019 |
| | | Skala | 1:20 |
| | | Nr rys. | D.4 |
| Tytuł Rysunku | DETAL - WIESZAKI SZATNIOWE | PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ | |
| Jednostka projektowania | | | |
| <div></div> <div>ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratuńska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</div> | | | |
| | | nr uprawnień / izba | podpis |
| Projektant Architektura | mgr inż. arch. Z. Zabagło | UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850 | |
| Współpraca Architektura | mgr inż. arch. Jacek Olizarowicz | - | |
| PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE | | | |