


SZCZEGÓŁ 14

MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ



1. ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. RURA SPUSTOWA
7. DYBEL MOCUJĄCY RURĘ SPUSTOWĄ
8. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: S14	Branża: ARCHITEKTURA	Skala:
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.	