


SZCZEGÓŁ 29

MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. RURA SPUSTOWA
7. DYBEL MOCUJĄCY RURĘ SPUSTOWĄ
8. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ
9. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: S29	Branża: ARCHITEKTURA	Skala:
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.	