


# SZCZEGÓŁ 22

DOCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO  
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
8. OBRÓBKA BLACHARSKA (wysunięcie poza lico ściany ok. 5 cm)
9. WSPORNIK POD PARAPET - PŁASKOWNIK 30 x 3
10. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

**Uwaga!**

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

<b>Pracownia Audytorska Spółka z o.o.</b> ul. Żabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: <b>S22</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b> Inwestor: <b>Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża</b>	Skala: Adres budowy: <b>Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża</b>
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Data opracowania: styczeń 2019r.	
Nr upr.:			Podpis:		