RZUT POŁACI DACHOWEJ
PRZEDSZKOLE "MAŁY ARTYSTA"
SKALA 1:100



I1 maszt odgromowy kominowy

I2 I3 maszt odgromowy z podstawą betonową

typy masztów odgromowych:
I1 - maszt odgromowy kominowy o wys. 0,9m
I2 - maszt odgromowy z podstawą betonową, wys. 3,0m
I3 - maszt odgromowy z podstawą betonową, wys. 2,0m

Przewody odprowadzające do złącz kontrolnych oznaczonych jako ZP ułożyć w bruzdach pod tynkiem pod warstwą docieplenia w rurach ochronnych. Złącza kontrolne zainstalować w puszkach instalacyjnych z pokrywą. Puszki instalować na ścianach, na cokole, na wysokości ok. 0,2 - 0,5 m.
Do przewodów odprowadzajacych podłączyć metalowe rynny, obróbki oraz inne metalowe elementy.
Obok kominków wentylacyjnych zainstalować iglice przykominowe. Iglice mocować do ścian kominków. Wentylatorów i kolektorów słonecznych nie podłączać do instalacji odgromowej.
Z bednarki ocynkowanej 25x4m wykonać przewody uziemiające oraz w razie potrzeby uzupełnić uziom.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żelaźna 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracownia@audytorska2b.pl		Nr rysunku: E16	Branża: *Instalacje elektryczne*	Skala: 1:100
			Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża
Asystent projektanta:	mgr inż. Zbigniew Sternik	KL-38/91		
Projektant:	mgr inż. Stanisław Raczyński	SWK 0041 /POOE/05	Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający:	inż. Zdzisław Wiącek	KL-14/99	Tytuł rysunku: INST. ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZANA	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.