


RZUT PIĘTRA
PRZEDSZKOLE "MAŁY ARTYSTA"
SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
201	sala plastyki	18,50
202	izalanka	5,83
203	sala Lesne Skarżay	11,54
204	sala Lesne Skarżay	17,87
205	sala Lesne Skarżay	8,48
206	korytarz	32,63
207	galeria	11,06
208	korytarz	10,55
209	galeria	11,56
210	sala Lesne Skarżay	11,56
211	sala Lesne Skarżay	25,05
212	sala Lesne Skarżay	17,85
213	sala Lesne Skarżay	15,08
214	połączenie kuchnia	15,08
214A	izalanka dla osób niepełnosprawnych	6,47
215	korytarz	24,69
216	izalanka	9,63
217	galeria	19,17
218	połączenie kuchnia	9,34
219	połączenie kuchnia	11,56
220	połączenie kuchnia	30,18
221	połączenie kuchnia	4,73
222	sala Lesne Skarżay	67,13
223	korytarz	48,38
224	izalanka	15,59
225	izalanka	3,00
226	izalanka	1,94
227	kuchnia szkolowa	8,03
228	izalanka	7,81
229	izalanka	2,74
Razem		485,82

SIT - szafa RACK42U 600x600x1970 z wentylatorem. Zawiera: RI (rozdzielnia obwodów komputerowych) i zasilania urządzeń teletechniki), CA - centrala alarmowa, CT - centrala telefoniczna, RM - rejestrator monitoringu

- gniazdo komputerowe RJ45 nr 14 - instalowane na kanale - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6 ze switcha (24 porty, PoE: 802.3 at/a)

- gniazdo telefoniczne RJ45 - instalowane na kanale - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6

- gniazdo telefoniczne RJ45 - instalowane na kanale - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6 z centrali telefonicznej CT w szafie SIT

- gniazdo RTV

- gniazdo 230V typu data - instalowane na kanale

PD - panel przyzywowy domofonu (centrala) z funkcją wejścia za pomocą kodu lub klucza typu Dallas (w komplecie 15 kluczy)

UN - unifon domofonu

EZ - elektrozażep

Kw - kamera zewnętrzna sufitowa IP 4MPix - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora RM 8-mio kanałowego (IP: 4K, nagrywanie do 8Mpix, dyski 2x SATA 6TB) zainstalowanego w szafie SIT

- kamera wewnętrzna kompaktowa IP 4MPix IP65 - doprowadzić przewód FTP2x4x0,5 kat.6 z zasilacza (8xPoE) i rejestratora 8-mio kanałowego (IP: 4K, nagrywanie do 8Mpix, dyski 2x SATA 6TB) zainstalowanego w szafie SIT

CA - centrala alarmowa SATTEL Integra Grude 2 z modulem LAN, zainstalowana w szafie SIT, instalację wykonać przewodem LVCY6x0,5 układanym pod lynkiem

MA - manipulator alarmu

CR - czujnik ruchu PIR

SA - sygnalizator świetlny-akustyczny alarmu

WARTV - wzmacniacz RTV

M2 - multiswitch nr 2 instalacji RTV

- przewody w kanale instalacyjnym nasłanianym trzykomorowym 130x60

- przewody RTV w kanale instalacyjnym 30x20mm