


PRZEKRÓJ A-A  
PRZEDSZKOLE "MAŁY ARTYSTA"  
SKALA 1:100



**A**  
3x papa asfaltowa na lepiku szlichta  
płyty korkowe gr. 10 cm  
puszka powietrzna  
strop kanałowy gr. 24 cm  
tynk

**B**  
warstwy posadzkowe  
warstwa wyrównawcza  
strop kanałowy gr. 24 cm  
tynk

**C**  
warstwy posadzkowe  
warstwa wyrównawcza  
izolacja pozioma - papa  
chudy beton  
gruzobeton  
piasek zagęszczony  
grunt rodzimy

**I**  
tynk zewnętrzny cienkowarstwowy  
ocieplenie - styropian gr. 12 cm  
tynk zewnętrzny  
ściana zewnętrzna:  
z bloczków gazobetonowych gr. 44 cm  
tynk wewnętrzny

**II**  
tynk zewnętrzny  
ściana zewnętrzna:  
z płyt kanałowych licowana bloczkami gazobetonowymi gr. 44 cm  
tynk wewnętrzny

**III**  
tynk zewnętrzny  
izolacja pionowa - masa bitumiczna  
ściana zewnętrzna:  
betonowa gr. 24 cm  
tynk wewnętrzny

Pracownia Architekcyjna Spółka z o.o.			Nr rysunku:		Skala:	
ul. Żabińska 34 22-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaarchitekcyjna@o2.pl			4		1:100	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Investor:		Miejsko-Lomża w Lomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Lomża	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	----	Rocznik projektu:		Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Lomża	
Nr upr.:			Podpis:		INWENTARYZACJA PRZEKRÓJ A-A	
Data opracowania: styczeń 2019r.						