PRZEKRÓJ B-B
PRZEDSZKOLE "MAŁY ARTYSTA"
SKALA 1:100



A

3x papa asfaltowa na lepiku
szlichta
płyty korytkowe gr. 10 cm
pustka powietrzna
strop kanałowy gr. 24 cm
tynk

B

warstwy posadzkowe
warstwa wyrównawcza
strop kanałowy gr. 24 cm
tynk

C

warstwy posadzkowe
warstwa wyrównawcza
izolacja pozioma - papa
chudy beton
gruzobeton
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

I

tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
ocieplenie - styropian gr. 12 cm
tynk zewnętrzny
ściana zewnętrzna:
z bloczków gazobetonowych gr. 44 cm
tynk wewnętrzny

II

tynk zewnętrzny
ściana zewnętrzna:
z płyt kanałowych licowana bloczkami gazobetonowymi gr. 44 cm
tynk wewnętrzny

III

tynk zewnętrzny
izolacja pionowa - masa bitumiczna
ściana zewnętrzna:
betonowa gr. 24 cm
tynk wewnętrzny

Pracownia Audytorska Spółka z o.o.
ul. Żabia 34
27-400 Ostrowiec Św.
tel. kom. 667 633 003
email: pracowniaaudytorska@o2.pl

Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Asystent projektanta:	mgr Inż. Ewelina Jedlikowska	-----	
		Nr upr.:	Podpis:

Nr rysunku: 5

Branża: ARCHITEKTURA

Skala: 1:100

Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża

Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża

Rodzaj projektu: INWENTARYZACJA

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B-B

Data opracowania: styczeń 2019r.