

- demontaż istn. drzwi wew. z ościeżnicą 90x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 25 cm,
montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z ościeżnicą, E130/S200,
szerokość w świetle ościeżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,
- wymurowanie ścianki gr. 12 cm 126x300 cm z otworem drzwiowym 115x205 cm,
montaż nowych drzwi 115x205 z ościeżnicą, E130/S200, szerokość w świetle
ościeżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,
- demontaż istn. drzwi wew. z ościeżnicą 90x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 25 cm,
montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z ościeżnicą, E130/S200,
szerokość w świetle ościeżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,

- poszerzenie istn. otworu drzwiowego 110x205 cm o 5 cm,
montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z ościeżnicą, E130/S200,
szerokość w świetle ościeżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,
- demontaż istn. drzwi wew. z ościeżnicą 90x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 25 cm,
montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z ościeżnicą,
szerokość w świetle ościeżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łomży skala 1:100

RZUT PIĘTRA

