

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
ŁOMŻY W LATACH 2018-2023.**

L.p.	Tytuł zadania	Zamierzone efekty	Źródła finansowania zadania	Przewidywany koszt całkowity zadania (tys. zł)	Nakłady na realizację zadania w latach (tys. zł)						
					Nakłady poniesione do 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SIECI I URZADZENIA KANALIZACYJNE											
1.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomży.	zwiększenie wydajności i poprawa pracy i skuteczności urządzeń oczyszczalni	Środki Spółki	44 148,1	1 034,0	2 916,0	2 358,6	9 149,4	1 000,0		
			Budżet Miasta								
			Inne		565,0	4 965,0	10 619,0	10 087,3	1 453,8		
2.	Wymiana kabli zasilających Miejską Oczyszczalnię Ścieków o łącznej długości ok. 5,5 km oraz wymiana agregatów zasilania awaryjnego	zwiększenie pewności zasilania energetycznego	Środki Spółki	3 705,8	1 495,8		260,0	690,0	560,0		
			Budżet Miasta								
			Inne				350,0	350,0			
3.	Ujednoczenie systemu sterowania i wykonanie wizualizacji pracy przepompowni ścieków na terenie miasta Łomża.	zapewnienie ciągłości pracy	Środki Spółki	256,6	156,6		10,0	40,0	50,0		
			Budżet Miasta								
			Inne								
4.	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Partyzantów Ø 0,2 m dł. 700 m.	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 10 m ³ /d	Środki Spółki	504,0			201,0				
			Budżet Miasta								
			Inne				303,0				
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul. Żabiej o średnicy Ø 0,2 m i długości 1800 m.	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 150 m ³ /d	Środki Spółki	720,0						180,0	540,0
			Budżet Miasta								
			Inne								

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowa \varnothing 0,2 m dł. 520 m	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 11 m ³ /d	Środki Spółki	200,0		200,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
7.	Budowa kanału sanitarnego w ul. Kolejowej \varnothing 0,2 m i długości 750 m.	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 40 m ³ /d	Środki Spółki	300,0		300,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
8.	Budowa dublera Kolektora A o średnicy 1,2 m i długości ok. 1400 m.	usprawnienie działania sieci kanalizacyjnej	Środki Spółki	2 000,0					1 000,0	1 000,0	
			Budżet Miasta								
			Inne								
9.	Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Szmaragdowej \varnothing 0,2 m dł 180 m	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 5 m ³ /d	Środki Spółki	90,0		32,6					
			Budżet Miasta								
			Inne			57,4					
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Staszica o średnicy \varnothing 0,2 m i długości ok. 1200 m.	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 15 m ³ /d	Środki Spółki	720,0				720,0			
			Budżet Miasta								
			Inne								
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 dł. 405m w sięgaczu ul. Przykoszarowej	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 15 m ³ /d	Środki Spółki	162,0		162,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 dł. 140m w ul. Tęczowej	poprawa funkcjonowania systemu kanalizacyjnego	Środki Spółki	130,0		130,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Południe II - tereny u zbiegu ul. Szosa Zambrowska i Zawadzka dł ok. 2,5 km	wzrost dostawy ścieków 30 m ³ /d	Środki Spółki	1 250,0				250,0	500,0	500,0	
			Budżet Miasta								
			Inne								
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Zawadzkiej \varnothing 0,2 m dł. 1200 m	poprawa funkcjonowania systemu kanalizacyjnego	Środki Spółki	1 000,0		1 000,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 dł.100m w sięgaczu ul. Wesoła dz. 23548 + przepompownia	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 0,5 m ³ /d	Środki Spółki	80,0		80,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
16.	Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Poligonowej \varnothing 0,2 m		Środki Spółki	118,5	5,0		113,5				
			Budżet Miasta								

	dł. 110 m i tłoczny Ø 0,09 m dł. 100 m wraz z przepompownią.	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 2 m ³ /d	Inne									
17.	Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Spokojnej grawitacyjny Ø 0,2 m dł. 460 m i tłoczny Ø 0,075 m dł. 100 m wraz z przepompownią.	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 4 m ³ /d	Środki Spółki	397,3	37,3		360,0					
			Budżet Miasta									
			Inne									
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł. 170m w ul. Żytnia	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 2 m ³ /d	Środki Spółki	68,0			68,0					
			Budżet Miasta									
			Inne									
19.	Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Zdrojowej, montaż pompowni i zakończenie prac	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 2 m ³ /d	Środki Spółki	75,0	51,0	24,0						
			Budżet Miasta									
			Inne									
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł.160m, Ø75 dł. 100m w sięgaczu ul. Kanarkowej dz. 20055/2 + przepompownia	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 2 m ³ /d	Środki Spółki	100,0			100,0					
			Budżet Miasta									
			Inne									
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł. 110m w ul. Pszczela	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 2 m ³ /d	Środki Spółki	44,0			44,0					
			Budżet Miasta									
			Inne									
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej Ø200 dł. 23m w ul. Wiejskiej	szacunkowy wzrost dostawy ścieków - 2 m ³ /d	Środki Spółki	19,4		19,4						
			Budżet Miasta									
			Inne									
23.	Wykupienie od prywatnego inwestora kanału sanitarnego w ul. Reymonta	nabycie środka trwałego	Środki Spółki	214,0		214,0						
			Budżet Miasta									
			Inne									
Razem sieci i urządzenia kanalizacyjne			Środki Spółki	27 552,2	2 779,7	4 778,0	3 815,1	9 879,4	2 580,0	1 680,0	2 040,0	
			Budżet Miasta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Inne	28 750,5	565,0	5 022,4	10 922,0	10 437,3	1 803,8	0,0	0,0	
SIECI I URZADZENIA WODOCIĄGOWE												
1.	Przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Poligonowej z Ø 160 mm na Ø 315 mm, dł. 840 m.	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	350,0							350,0	
			Budżet Miasta									
			Inne									

2.	Modernizacji rozdzielnic SN 15 kV w SUW Rybak, zakończenie prac	zwiększenie pewności zasilania energetycznego	Środki Spółki	193,5	190,0	3,5					
			Budżet Miasta								
			Inne								
3.	Modernizacja zasilania w SUW Podgórze	zwiększenie pewności zasilania energetycznego	Środki Spółki	1 813,5			80,0	600,0	600,0	533,5	
			Budżet Miasta								
			Inne								
4.	Przebudowa wodociągu w ul. Dwornej Ø 160 mm dł. 1200 m.	szacunkowy wzrost sprzedaży wody - 3m ³ /d	Środki Spółki	600,0			200,0	200,0	200,0		
			Budżet Miasta								
			Inne								
5.	Przebudowa wodociągu w ul. Stacha Konwy Ø 110 mm dł. 500 m.	szacunkowy wzrost sprzedaży wody - 3m ³ /d	Środki Spółki	260,0		260,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
6.	Budowa wodociągu rozdzielczego w dzielnicy przemysłowej w rejonie ul. Żabiej o średnicy Ø 110 mm długości ok. 1800 m. (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 152/XXV/00)	szacunkowy wzrost sprzedaży wody -157 m ³ /d	Środki Spółki	720,0						720,0	
			Budżet Miasta								
			Inne								
7.	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl. Kościuszki Ø110 mm, długości ok. 400 m	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	150,0						150,0	
			Budżet Miasta								
			Inne								
8.	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Wojska Polskiego Ø 160 mm długości ok.1000 m	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	500,0						500,0	
			Budżet Miasta								
			Inne								
9.	Budowa wodociągu Ø110 dł.403m w ul. Wiejskiej	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	250,0		250,0					
			Budżet Miasta								
			Inne								
10.	Przebudowa wodociągu w ul. Stary Rynek Ø 110 mm dł 100 m	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	80,0			80,0				
			Budżet Miasta								
			Inne								
11.	Przebudowa wodociągu w ul. 3 Maja Ø 110 mm dł. 200 m.	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	120,0			120,0				
			Budżet Miasta								
			Inne								
12.			Środki Spółki	7,0		7,0					

23.	Budowa wodociągu Ø110 dł. 110m w ul. Pszczela	szacunkowy wzrost sprzedaży wody - 2 m ³ /d	Środki Spółki	22,0			22,0					
			Budżet Miasta									
			Inne									
24.	Budowa wodociągu w ul. Poligonowej Ø90 - Ø 160 mm dł. 1189 m	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	510,0	10,0	500,0						
			Budżet Miasta									
			Inne									
25.	Budowa wodociągu w ul. Szmaragdowej Ø 110 mm dł. 180 m	szacunkowy wzrost sprzedaży wody - 2 m ³ /d	Środki Spółki	36,0		13,3						
			Budżet Miasta									
			Inne			22,7						
26.	Budowa wodociągu w łączniku ul. Wiosenna i Przykoszarowa Ø 110 mm dł. 390 m.	szacunkowy wzrost sprzedaży wody - 2,0 m ³ /d	Środki Spółki	120,0		120,0						
			Budżet Miasta									
			Inne									
27.	Przebudowa wodociągu w ul. Nowogrodzkiej Ø 160 mm dł. 583 m.	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	331,1		331,1						
			Budżet Miasta									
			Inne									
28.	Budowa wodociągu w ul. Owocowej Ø 110 mm dł. 120 m	poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej	Środki Spółki	30,0			30,0					
			Budżet Miasta									
			Inne									
Razem sieć i urządzenia wodociągowe			Środki Spółki	8 994,5	209,1	2 850,9	841,0	800,0	1 050,0	2 723,5	520,0	
			Budżet Miasta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Inne	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem			Środki Spółki	36 546,7	2 988,8	7 628,9	4 656,1	10 679,4	3 630,0	4 403,5	2 560,0	
			Budżet Miasta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Inne	28 773,2	565,0	5 045,1	10 922,0	10 437,3	1 803,8	0,0	0,0	
ŁĄCZNIE				65 319,9	3 553,8	12 674,0	15 578,1	21 116,7	5 433,8	4 403,5	2 560,0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała