

## Remont pomieszczeń w sali gimnastycznej ZSTiO nr4 dla Centrum Integracji Społecznej

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Prace remontowe pomieszczeń</b> [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. 6,80*11,70+2,85*4,30	m2	91,8150
2	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	180,3225
3	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe, Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Krotność = 2	m2	180,3225
4	KNNR 2 1401-0600		Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania sufity: 6,80*11,70+2,85*4,30+1,75*2,15 ściany: (6,80+11,70)*2*0,95+(2,85+4,30)*2*2,95+(1,75+2,15)*2*0,95	m2	180,3225
					95,57750
					84,74500
5	KNR AT-02 2057-0100		Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt ORTH (0,80*2+1,26)*4+2,36+1,70*2+(2,0*2+1,0)*2	m	27,2000
					27,20000
6	KNNR 3 0605-0600		Malowanie tynków wewnętrznych. Farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem (6,80+11,70)*2*2,0-2*1,0-1,25*4*1,0+0,40*1*8	m2	70,2000
					70,20000
7	KNR 4-01 1210-0801		Lakierowanie dwukrotne emalią ftalową stolarki drzwiowej o pow. do 1,0m2 Krotność = 2 4*1,26*0,80	m2	4,0320
					4,03200
8	KNR 2-02 1511-0700		Malowanie farbą olejną grzejników żebrowych - dwukrotne 4*1,0	m	4,0000
					4,00000
9	KNNR 3 0807-0400		Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek. Ocyklinowanie mechaniczne posadzek w pomieszczeniach o pow. ponad 8,0m2 6,80*11,70	m2	79,5600
					79,56000
10	KNNR 3 0807-0600		Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek. Trzykrotne lakierowanie	m2	79,5600
11	KNNR 3 0801-0400		Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 1,75*2,15	m2	3,7625
					3,76250
12	KNNR 2 1209-0300		Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układane metodą regularną i cokoły z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe o wymiarach 30x30cm, na zaprawie klejowej grub. 3mm	m2	3,7625
13	KNNR 3 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość. Ściany, filary, pilastry- skucie glazury. (1,75+2,15)*2*2,0	m2	15,6000
					15,60000



Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNNR 3 0603-0101		Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie. Na ścianach i słupach bez osiatkowania. Wapno suchogaszzone	m2	15,6000
15	KNNR 3 0608-0401		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosow. masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu. Płytki o wymiarach 30x30cm, spoinowane masą fugową	m2	15,6000
16	Kalkulacja własna - montaż pochwyty dla osó				4,0000
<b>Dział nr 2. Instalacje sanitarne</b> [CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne]					
17	KNNR 8 0225-0500		Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1,0000
18	KNNR 4 0233-0300		Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1,0000
19	KNNR 8 0203-0600		Wymiana rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego, PCV łączonego metodą wciskową na ścianie. Rurociąg kielichowy z PCV o średnicy 110mm; uszczelnienie pierścieniem gumowym	m	2,9000
20	KNNR 4 0211-0300		Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC średnicy 110mm, wciskanych	szt	1,0000
21	KNNR 8 0103-0100		Wymiana rurociągu stalowego, ocynkowanego o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg o średnicy 15mm, bez tulei ochronnych do rur	m	4,0000
22	KNNR 5 0204-0100		Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> , układany na podłożu betonowym	m	50,0000
23	KNNR 5 1207-0100		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglany dla przewodów wtynkowych	m	45,0000
24	KNNR 5 1208-0100		Zaprawianie bruzd szerokości do 25mm	m	45,0000
<b>Dział nr 3. Wykonanie przejścia do zaplecza sanitarnego.</b>					
25	KNNR 3 0303-0200		Przebicia w ścianach z cegły. Na zaprawie cementowej 1,0*2,10*0,24	1 m3	0,5040 0,50400
26	KNNR 2 1104-0100		Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice stalowe	1 szt	1,0000
27	KNNR 2 1103-0100		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone	1 m2	1,8000
28	KNNR 2 0701-0700		Ścianki działowe z cegieł, płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Ścianki z płytek z betonu komórkowego grub. 12cm.	1 m2	16,8000
<b>Dział nr 4. Wejście zewnętrzne</b>					

## 4. Wykaz robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
29	KNR 0-11 0316-0101		Nawierzchnie z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 80mm typu 10, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)	1m2	4,5000
30	KNNR 6 0803-0600		Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Kostka kamienna regularna - podsypka piaskowa. Rozbiórka ręczna	100 m2	0,0450
31	KNNR 6 0806-0100		Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka piaskowa	100 m	0,0300
32	KNR 0-11 0316-0701		Nawierzchnie z Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 80mm typu azurowego, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)	1m2	4,5000
33	KNNR 6 0404-0300		Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	100 m	0,0600